

Zmluva o dielo

na zhotovenie diela - stavby „**Prestavba budovy školstva s.č.234 na kultúrno spoločenské centrum**“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Mostová

Sídlo objednávateľa: Mostová 120, 92507 Mostová
Štatutárny zástupca: JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce
IČO: 00306096
DIČ: 2021197244
Tel.: +421 908 971 002
e-mail: starosta@obecmostova.sk

1.2. Zhotoviteľ:

VOLNER STAV s.r.o.

Sídlo: Jasná ulica 272/19 929 01 Veľké Dvorníky
Zastúpený: Štefan Volner
IČO: 50240544
DIČ: 2120235381
IČ DPH: SK2120235381
Tel.: +421902188742
e-mail: volnerstav@gmail.com
Zapísaný v registri: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37383/T

Čl. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.08.2026 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania.

2. Východiskové údaje:

2.1 Názov stavby: Prestavba budovy školstva s.č.234 na kultúrne a spoločenské centrum
2.2 Miesto stavby: parc. č. 40/1, 40/2
2.3 Katastrálne územie: k.ú. Mostová
2.4 Investor: Obec Mostová, Mostová 120, 92507 Mostová

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia zhotovenia diela stavby „**Prestavba budovy školstva s.č.234 na kultúrne a spoločenské centrum**“ v zmysle podmienok verejného obstarávania, v rozsahu výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.

3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
 - Termín začatia realizácie: do 15 dní odo dňa doručenia „Výzvy na prevzatie staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom.
 - Termín ukončenia a odovzdania stavby: najneskôr do **24 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska**
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
 - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
 - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 709 322,43 EUR, slovom: sedemstodevät'tisíc trisťdvadsaťdva celé štyridsaťtri EUR
DPH: 163 144,16 EUR, slovom: stošesťdesiat'tritisíc stoštyridsaťštyri celé šesťnásť EUR
Cena s DPH: 872 466,59 EUR, slovom: osemstosedemdesiat'dvatisíc štyristošesťdesiat'sesť celé päťdesiat'deväť EUR
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdených súpisov vykonaných prác.

4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.

5. Cena diela môže byť upravená v prípade navyšiac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Očenenie navyšiac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyšiac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
 - 1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
 - 2.1 Cena za zhotovenie diela bude hradená formou priebežnej fakturácie na základe odsúhlasených súpisov vykonaných prác.
3. Zmeny vo výmerách:
 - 3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 - 3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
 - 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorniť objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie väd:
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti nahradiť vadnú časť plnenia za bezvadnú časť plnenia.

ČI. 8.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska:
 - 3.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa a začať realizáciu diela najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia „Výzvy na prevzatie staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
 - 3.2 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
 - 3.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
 - 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
 - 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
 - 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
 - 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác

- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávatelom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela
- 8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:
- a) stavebný denník
 - b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (faktúra)
- 8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávatel so zhotoviteľom spíše protokol o preberaní prác.
9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
 - b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:
- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 - je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
 - je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.
11. Objednávatel zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
12. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 25/2025 Z. z., Stavebný zákon, a súvisiacimi vykonávacími predpismi, a to od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalo prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 12.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
- Denný zápis:
- dátum (mesiac, rok, názov dňa); údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; pracovníci a ich počty; mechanizmy; časový postup prác na stavbe.
- 12.2 Ostatné údaje, napr.:
- požiadavky zhotoviteľa na objednávatela a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávatelom

a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

- 12.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.
 - 12.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
 - 12.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
 - 12.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
13. Ukončenie prác
- 13.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
 - 13.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
 - 13.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

Čl. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávatelom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
 - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
 - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
 - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
 - 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
2. Vykonávanie diela
 - 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
 - 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
 - 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
 - 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.

- 2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
3. Úhrada škôd a nákladov
- Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinností a zodpovednosti stanovenej v ZoD.
5. Zmeny a doplnky
- 5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
 - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
 - zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
 - zmeniť postup vykonávania prác,
- Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.
- 5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.
6. Plnenie povinností
- 6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.
- 6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,

b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

7.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

7.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.

7.4. Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

8. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

8.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
- b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
- c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
- d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
- e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

8.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.

8.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

9. Platby pri odstúpení od zmluvy

9.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

9.2. Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

9.3. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu. V prípade ak zmluva uvedená v predchádzajúcej vete nebude uzavretá, nenadobudne účinnosť alebo následne bude zrušená, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy o dielo odstúpiť.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe
 - č. 2 Zoznam subdodávateľov
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V dňa

V, dňa

Zhotoviteľ :

Objednávateľ:

.....
Štefan Volner, štatúrár

.....
JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202637_mostova_03c

Stavba: Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

JKSO:
Miesto: Mostová

ČS:
Dátum: 31.8.2026

Objednávateľ:
Obec Mostová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: VOLNER STAV s.r.o.

IČO: 50240544
IČ DPH: SK2120235381

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			709 322,43
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	709 322,43	163 144,16
Cena s DPH v EUR			872 466,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202637 mostova 03c

Stavba: Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		709 322,43	872 466,59
01	Zateplenie / výmena strechy	111 016,18	136 549,90
02	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	169 383,26	208 341,41
03	Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia	31 562,47	38 821,84
04	Výmena otvorových konštrukcií	85 671,53	105 375,98
05	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	43 812,21	53 889,02
06	Zdravotechnika	13 629,08	16 763,77
07	Ústredné kúrenie	102 616,53	126 218,33
08	Elektroinštalácia	48 194,70	59 279,48
09	Vzduchotechnika	46 823,26	57 592,61
09.1	Elektroinštalácia	1 808,44	2 224,38
09.2	Rekuperačné jednotky	45 014,82	55 368,23
10	Fotovoltaika	56 613,21	69 634,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

01 - Zateplenie / výmena strechy

JKSO:

Miesto: Mostová

ČS:

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 50240544

IČ DPH: SK2120235381

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			111 016,18
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	111 016,18	23,00%	25 533,72
Cena s DPH	v	EUR	136 549,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

01 - Zateplenie / výmena strechy

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

111 016,18

PSV - Práce a dodávky PSV

111 016,18

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	3 860,13
713 - Izolácie tepelné	41 909,98
762 - Konštrukcie tesárske	9 459,81
764 - Konštrukcie klampiarske	9 477,40
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	37 118,70
766 - Konštrukcie stolárske	7 144,48
783 - Nátery	2 045,68

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

01 - Zateplenie / výmena strechy

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

111 016,18

D PSV Práce a dodávky PSV

111 016,18

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

3 860,13

1	K	712300833.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	37,944	1,17	44,39
2	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	43,450	7,06	306,76
3	M	628320000	Pás asfaltový samoleplací	m2	49,968	9,69	484,19
4	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	43,450	7,45	323,70
5	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech s príslušenstvom	m2	43,450	18,30	795,14
6	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	260,700	1,40	364,98
7	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	43,450	0,80	34,76
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	49,968	1,83	91,44
9	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	30,255	15,60	471,98
10	M	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	30,255	0,22	6,66
11	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	30,255	18,00	544,59
12	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,850	15,47	121,44
13	M	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	62,800	0,23	14,44
14	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	8,243	18,11	149,28
15	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,658	3,47	106,38

D 713 Izolácie tepelné

41 909,98

16	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	86,900	2,09	181,62
17	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	44,319	88,14	3 906,28
18	M	631440033600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	44,319	73,90	3 275,17
19	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	580,338	6,03	3 499,44
20	M	631440004500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	295,972	46,90	13 881,09
21	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	295,972	58,00	17 166,38

D 762 Konštrukcie tesárske

9 459,81

22	K	7623318130.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov a úprava pri napojení prístavby	m2	30,480	2,63	80,16
23	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	28,971	6,61	191,50
24	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	110,690	7,13	789,22
25	M	605120007400.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I	m3	4,792	606,00	2 903,95
26	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	960,820	1,24	1 191,42
27	K	762341253.S	Montáž kontraíat pre sklon nad 35°	m	411,780	2,41	992,39
28	M	605140002200.S	Laty zo smrekovca akosť I	m3	3,246	688,00	2 233,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	323,672	1,21	391,64
30	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre vlazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,038	42,10	338,40
31	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	65,637	5,30	347,88

D 764 Konštrukcie klampiarske 9 477,40

32	K	764313201.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30° -K5	m2	3,920	44,90	176,01
33	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	35,060	20,14	706,11
34	K	764327230.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	35,060	24,31	852,31
35	K	764331420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	21,865	24,31	531,54
36	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm -K2	m	38,700	46,14	1 785,62
37	K	764392440.S	Užľabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	14,080	32,04	451,12
38	K	764430430.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	19,420	29,03	563,76
39	K	764430498.S	Celoplošné lepenie oplechovania muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m2	7,850	72,99	572,97
40	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	10,000	9,67	96,70
41	M	553440048800.S	Koleno lisované pozink farebný 85°, priemer 120 mm	ks	10,000	17,24	172,40
42	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm -K1	m	54,200	55,07	2 984,79
43	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t -K1	m	54,610	1,60	87,38
44	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	38,600	2,01	77,59
45	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	48,800	1,96	95,65
46	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	48,000	1,40	67,20
47	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,417	3,00	256,25

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 37 118,70

48	K	765310237.S	Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	21,455	73,50	1 576,94
49	K	765310387.S	Štitová hrana z okrajových škridiel pre krytinu hladkú	m	31,000	44,20	1 370,20
50	K	765311815.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho	m2	323,672	4,71	1 524,50
51	K	765312221	Keramicná krytina bobrovka jednoduchých striech, sklon od 30° do 35°	m2	274,520	77,90	21 385,11
52	K	765901126.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie	m2	274,520	19,05	5 229,61
53	K	765901343.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy	m2	274,520	18,04	4 952,34
54	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	150,000	7,20	1 080,00

D 766 Konštrukcie stolárske 7 144,48

55	K	766671004.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x160 cm	ks	7,000	120,24	841,68
56	M	611310005900.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 780x1600 mm s kľučkou	ks	7,000	661,20	4 628,40
57	M	611380003500.S	Lemovanie hliníkové, šxv 780x1600 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	7,000	124,10	868,70
58	M	611380006900.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1600 mm	ks	7,000	80,20	561,40
59	M	611380008800.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1600 mm	ks	7,000	34,90	244,30

D 783 Nátery 2 045,68

60	K	783670001	Protiprašný náter podlahy výťahová šachta	m2	3,330	18,20	60,61
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	431,537	4,60	1 985,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

02 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto: Mostová

ČS:

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 50240544

IČ DPH: SK2120235381

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

169 383,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	169 383,26	23,00%	38 958,15

Cena s DPH

v EUR

208 341,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

02 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

169 383,26

HSV - Práce a dodávky HSV

161 174,27

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

18 011,19

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

121 324,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 838,84

PSV - Práce a dodávky PSV

8 208,99

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 621,15

713 - Izolácie tepelné

3 587,84

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

02 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 383,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

161 174,27

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

18 011,19

1	K	311209010.S	Dodatočná izolácia muriva (m) zarazením nerezovým plechom hr. muriva do 150 mm	m	2,510	36,10	90,61
2	K	311209012.S	Dodatočná izolácia muriva (m) zarazením nerezovým plechom hr. muriva do 500 mm	m	6,400	126,00	806,40
3	K	311209013.S	Dodatočná izolácia muriva (m) zarazením nerezovým plechom hr. muriva do 600 mm	m	24,300	232,00	5 637,60
4	K	311209014.S	Dodatočná izolácia muriva (m) zarazením nerezovým plechom hr. muriva do 700 mm	m	29,610	221,00	6 543,81
5	K	311209016.S	Dodatočná izolácia muriva (m) zarazením nerezovým plechom hr. muriva do 900 mm	m	7,500	224,50	1 683,75
6	K	311209015.S	Dodatočná izolácia muriva (m) zarazením nerezovým plechom hr. muriva do 800 mm	m	16,005	203,00	3 249,02

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

121 324,24

7	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	86,448	2,66	229,95
8	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	26,475	14,90	394,48
9	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	19,144	97,00	1 856,97
10	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,950	201,00	2 803,95
11	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	589,117	93,00	54 787,88
12	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	176,187	140,60	24 771,89
13	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná	m2	850,858	38,00	32 332,60
14	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	393,730	8,66	3 409,70
15	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatácie pásy z PE	m	361,185	0,55	198,65
16	M	283320004900.S	Okrajová dilatácia páska z PE 120/10 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	361,185	1,49	538,17

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 838,84

17	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 009,545	4,00	4 038,18
18	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 028,635	3,00	9 085,91
19	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 009,545	3,55	3 583,88
20	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	202,530	4,15	840,50
21	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	53,455	15,45	825,88
22	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	11,030	16,23	179,02
23	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	40,800	5,51	224,81
24	K	953993113.S	Montáž profilu fasádneho dekoračného z EPS výšky nad 100 do 150 mm	m	90,520	8,99	813,77
25	M	283720035179.S	Profil fasádny dekoračný z EPS s povrchovou úpravou	m	95,046	23,64	2 246,89

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 208,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				4 621,15
26	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	204,210	0,61	124,57
27	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	21,522	6,21	133,65
28	M	245620001200	Náter asfaltový penetračný pre betóny, omietky, asfaltové pásy, bal. 9 kg	kg	92,445	6,62	611,99
29	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	204,210	7,82	1 596,92
30	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	21,522	9,04	194,56
31	M	628310001000	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	260,668	6,88	1 793,40
32	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,151	6,35	166,06
D 713			Izolácie tepelné				3 587,84
33	K	713131121.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	57,360	5,39	309,17
34	M	631440042500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky	m2	58,507	30,57	1 788,56
35	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	32,836	8,46	277,79
36	M	283720011900	Doska EPS hr. 50 mm	m2	33,493	6,52	218,37
37	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	333,539	2,98	993,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

JKSO:

Miesto: Mostová

ČS:

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 50240544

IČ DPH: SK2120235381

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 562,47
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	31 562,47	23,00%	7 259,37
Cena s DPH		v EUR	38 821,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 562,47

HSV - Práce a dodávky HSV

17 971,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17 971,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 591,47

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 931,29

713 - Izolácie tepelné

9 660,18

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 562,47

D HSV Práce a dodávky HSV 17 971,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 971,00

1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	393,730	1,05	413,42
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	76,746	7,06	555,95
3	K	632452219.S	Cementový poter hr. 50 mm	m2	193,464	34,98	6 767,37
4	K	632452221.S	Cementový poter, hr. 60 mm	m2	200,266	41,20	8 250,96
5	K	632457503	Cementová samonivelizačná hmota nivelit hr. 5 mm	m2	130,480	15,20	1 983,30

D PSV Práce a dodávky PSV 13 591,47

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 931,29

6	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	18,660	31,41	586,11
7	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	98,036	33,00	3 235,19
8	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,254	3,41	109,99

D 713 Izolácie tepelné 9 660,18

9	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	199,000	1,17	232,83
10	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	202,980	17,06	3 462,84
11	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	204,210	3,05	622,84
12	M	283720029600	Doska EPS 150 hr. 70 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	21,922	12,61	276,44
13	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	201,280	9,63	1 938,33
14	M	283720029400	Doska EPS 150 hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	197,333	8,87	1 750,34
15	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod podlahy - fólia PE	m2	403,210	1,06	427,40
16	M	283230007150.S	Parozábrana PE fólia	m2	443,531	2,14	949,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

04 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Mostová

ČS:

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

50240544

IČ DPH:

SK2120235381

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 671,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	85 671,53	23,00%	19 704,45

Cena s DPH

v EUR

105 375,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

04 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

85 671,53

HSV - Práce a dodávky HSV

7 221,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 571,65

99 - Presun hmôt HSV

2 649,85

PSV - Práce a dodávky PSV

78 450,03

764 - Konštrukcie klampiarske

987,87

766 - Konštrukcie stolárske

77 462,16

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

04 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 671,53

D HSV Práce a dodávky HSV 7 221,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 571,65

1	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	173,230	6,87	1 190,09
2	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	174,490	3,96	690,98
3	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	54,440	3,71	201,97
4	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	23,000	1,06	24,38
5	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	28,565	32,41	925,79
6	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	12,081	24,51	296,11
7	K	979081111.S	Odvos sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,044	16,97	340,15
8	K	979081121.S	Odvos sútiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	280,616	0,61	171,18
9	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	20,044	31,00	621,36
10	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,044	5,47	109,64

D 99 Presun hmôt HSV 2 649,85

11	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	229,028	11,57	2 649,85
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 78 450,03

D 764 Konštrukcie klampiarske 987,87

12	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	30,900	31,97	987,87
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D 766 Konštrukcie stolárske 77 462,16

13	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	121,800	13,54	1 649,17
14	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	133,980	3,10	415,34
15	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	133,980	1,17	156,76
16	M	611110016905.	Drevené okno s nadsvetlíkom s izol.trosíklom Ug=0,6W/m2.K 1100x 2 200mm -O01	ks	25,000	2 141,00	53 525,00
17	M	611110016906.	Drevené okno s izol.trosíklom Ug=0,6W/m2.K 1100x 800mm -O02	ks	1,000	421,00	421,00
18	M	611110016907.	Drevené okno s izol.trosíklom Ug=0,6W/m2.K 1700x 3 050mm -O03	ks	2,000	2 914,00	5 828,00
19	K	766641080.S	Montáž dverí drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	22,980	11,47	263,58
20	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	24,129	3,06	73,83
21	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	24,129	1,05	25,34
22	M	61112000760.S	Exteriérové drevené dvere dvojkrídlové s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom 3 250 x 3 490mm -"D01	ks	1,000	7 569,00	7 569,00
23	M	611120007601.S	Exteriérové drevené dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1 700 x 3 050mm -"D02	ks	1,000	4 138,00	4 138,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	766694122.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	26,000	15,47	402,22
25	K	766694123.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	24,63	49,26
26	M	611550000700.S	Parapetná doska vnútorná z dreva šírka do 900mm	m	32,000	80,14	2 564,48
27	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	646,073	0,59	381,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

05 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Mostová

ČS:

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 50240544

IČ DPH: SK2120235381

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 812,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	43 812,21	23,00%	10 076,81

Cena s DPH

v EUR

53 889,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

05 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	43 812,21
HSV - Práce a dodávky HSV	4 094,03
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 094,03
PSV - Práce a dodávky PSV	39 718,18
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 148,80
766 - Konštrukcie stolárske	7 210,32
771 - Podlahy z dlaždíc	6 555,56
775 - Podlahy vlysové a parketové	5 942,32
781 - Obklady	1 837,90
784 - Dokončovacie práce - maľby	7 023,28

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

05 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 812,21

D HSV Práce a dodávky HSV 4 094,03

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 094,03

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	86,448	1,79	154,74
2	K	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	236,594	10,34	2 446,38
3	K	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	236,594	4,10	970,04
4	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástre 2 mm strojné nanášanie	m2	236,594	2,21	522,87

D PSV Práce a dodávky PSV 39 718,18

D 763 Konštrukcie - drevostavby 11 148,80

5	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pod sádkartón	m2	750,293	0,81	607,74
6	M	283230007300.S	Parozábrana N AL 170 špeciál	m2	825,322	1,43	1 180,21
7	K	763116314	Priečka SDK hr. 150 mm trojito opláštená doskami RBI 3x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	37,326	44,87	1 674,82
8	K	763116414	Priečka SDK hr. 150 mm trojito opláštená doskami RFI 3x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	3,485	64,58	225,06
9	K	763116414.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 75, trojito opláštená doskou protipožiarou impregnovanou DFH2 3x12,5 mm, TI 75 mm	m2	72,828	43,14	3 141,80
10	K	763132220	SDK podhľad závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	680,679	5,12	3 485,08
11	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	21,380	27,54	588,81
12	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	360,704	0,68	245,28

D 766 Konštrukcie stolárske 7 210,32

13	K	642945110.S	Osadenie zárubní protipož. dverí jednokrídlové do 2,5 m2	ks	8,000	106,47	851,76
14	M	611810003401	Zárubňa vnútorná obložková protipožiarna EW30/D3-C šírka 800 mm výška 1970 mm pre jednokrídlové dvere	ks	7,000	86,17	603,19
15	M	611810003402	Zárubňa vnútorná obložková protipožiarna EW30/D3-C šírka 900 mm výška 1970 mm pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	106,57	106,57
16	K	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní protipožiar. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	185,24	185,24
17	M	611810003403	Zárubňa vnútorná obložková protipožiarna EW30/D3-C šírka 1600 mm výška 1970 mm pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	113,10	113,10
18	K	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiar. dvojkrídlových	ks	9,000	21,68	195,12
19	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EW 30/D3-C, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň - D01/L, D01/P	ks	5,000	149,31	746,55
20	M	611650001080	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EW 30/D3-C 800x1970 mm, požiarna výplň - D02/L	ks	3,000	136,87	410,61
21	M	611650001210.S	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EW30/D3-C 1600x1970 mm, požiarna výplň - D03	ks	1,000	319,51	319,51
22	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového vrátane kovania	ks	10,000	18,40	184,00
23	M	611610003601	Dvere vnútorné drevené 600-800/1970 mm	ks	10,000	62,41	624,10
24	M	54915020401	Kovanie - kľučka, kľučka 2x rozeta	ks	19,000	8,61	163,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	7666969001	D+M Vnútná dellaca stena posuvná zvukotzolovaná s hliníkovým rámom 5 650x3 600 mm -D04	kus	1,000	1 047,36	1 047,36
26	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	10,000	35,67	356,70
27	M	611810003400	Zárubňa vnútorná obložková šírka 700 mm, výška 1970 mm "D02/P	ks	5,000	140,57	702,85
28	M	61181000342	Zárubňa vnútorná obložková šírka 700 mm, výška 1970 mm "D03/L	ks	2,000	106,87	213,74
29	M	61181000343	Zárubňa vnútorná obložková šírka 800 mm, výška 1970 mm "D03/P	ks	1,000	118,00	118,00
30	M	61181000344	Zárubňa vnútorná obložková šírka 800 mm, výška 1970 mm "D04/L	ks	1,000	108,47	108,47
31	M	61181000345	Zárubňa vnútorná obložková šírka 600 mm, výška 1970 mm "D04/P	ks	1,000	101,56	101,56
32	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	55,000	1,06	58,30

D 771 Podlahy z dlaždíc 6 555,56

33	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami	m2	18,562	13,98	259,50
34	K	771411004.S	Montáž soklíkov	m	201,035	2,04	410,11
35	K	771411054.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových	m	33,260	7,74	257,43
36	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	283,080	8,88	2 513,75
37	M	597740001600.S	Dlaždice keramické vnútorné +špárovačka	m2	349,969	7,50	2 624,77
38	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	140,000	3,50	490,00

D 775 Podlahy vlysové a parketové 5 942,32

39	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	123,240	2,80	345,07
40	M	611990004200	Lišta soklová parketová	m	129,402	2,06	266,57
41	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	313,860	7,42	2 328,84
42	M	611980002195	Parketky veľkoplošné laminátové	m2	332,692	5,97	1 986,17
43	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	313,860	0,66	207,15
44	M	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	332,692	1,06	352,65
45	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	313,860	0,67	210,29
46	M	283230008600	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	332,692	0,40	133,08
47	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,000	1,50	112,50

D 781 Obklady 1 837,90

48	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených	m2	105,602	8,14	859,60
49	M	597740000900.S	Obklady keramické +špárovačka+lišty	m2	111,938	8,36	935,80
50	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	0,85	42,50

D 784 Dokončovacie práce - maľby 7 023,28

51	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 404,373	0,14	196,61
52	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 404,373	0,42	589,84
53	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom alebo penetráciou dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	2 465,864	0,33	813,74
54	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	692,868	0,47	325,65
55	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	2 465,864	1,23	3 033,01
56	K	784481011.S	Štierka stien na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 404,373	1,47	2 064,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

06 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Mostová

Objednávateľ:

Obec Mostová

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 31.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50240544

IČ DPH:

SK2120235381

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 629,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 629,08	23,00%	3 134,69

Cena s DPH

v EUR

16 763,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

06 - Zdravotechnika

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 629,08

PSV - Práce a dodávky PSV

13 629,08

713 - Izolácie tepelné

885,25

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 797,10

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

8 946,73

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

06 - Zdravotechnika

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 629,08

D PSV Práce a dodávky PSV

13 629,08

D 713 Izolácie tepelné

885,25

1	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38	m	102,000	4,70	479,40
2	M	283310026900	Izolačná trubica 22x13 mm	m	61,200	3,56	217,87
3	M	283310027000	Izolačná trubica 28x13 mm	m	20,400	3,47	70,79
4	M	283310027100.S	Izolačná trubica 35x13 mm	m	22,440	4,38	98,29
5	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,000	1,89	18,90

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 797,10

6	K	722171132.S	Potrube plasthliníkové D 20 mm	m	60,000	27,89	1 673,40
7	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	20,000	35,00	700,00
8	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	22,000	43,64	960,08
9	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	102,000	2,37	241,74
10	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	102,000	1,69	172,38
11	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,000	1,50	49,50

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne

8 946,73

12	K	732219235.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l	ks	1,000	126,31	126,31
13	M	484380000100.S	Ohrievač zásobník v spojení s tep.čerpádlami a solárnym systémom, objem 300 l	ks	1,000	1 637,00	1 637,00
14	K	7323310	Revízia expanznej nádoby	ks	3,000	96,47	289,41
15	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 10l	ks	1,000	7,74	7,74
16	M	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 10 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	59,00	59,00
17	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	15,71	15,71
18	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	89,67	89,67
19	K	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 150 l	ks	1,000	38,97	38,97
20	M	484630006800.S	Nádoba expanzná 150l	ks	1,000	401,56	401,56
21	K	732470010.S	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy dvojvetvovej G 3/4, 2-12 l/min	ks	1,000	53,64	53,64
22	M	484710005800	Solarna čerpadlová jednotka PS20 (Z012027), odlučovačom vzduchu a plniacou armatúrou	ks	1,000	1 027,23	1 027,23
23	M	484710009300.S	Čerpadlo solárne, ručné, plniace na dopĺňovanie a zvyšovanie tlaku	ks	1,000	131,50	131,50
24	M	484710005900	Regulácia	ks	1,000	1 328,37	1 328,37
25	M	48490001	Teplonosné médium 20l, 7143744	kus	5,000	119,57	597,85
26	K	732491005.S	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	10,89	10,89
27	M	42615000110	Čerpadlo cirkulačné	ks	1,000	287,00	287,00
28	K	732610095.S	Montáž 2 solárnych kolektorov plochých na šikmú strechu, na stojato	ks	2,000	204,00	408,00
29	M	484720000800.S	Solárny kolektor plochý s absorbnou plochou 2,32 m2 100-FM SVIF 2,32m2	kus	2,000	717,00	1 434,00
30	M	48472000150.S	Upevňovacia sada pre ploché pevný sklon 45st.	kus	2,000	170,54	341,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	484710007800.S	Rúry spojovacie pre prepojenie kolektorov do poľa s plochou absorbéra 1,51 m2 alebo 3,03 m2	pár	2,000	69,00	138,00
32	M	484720002800.S	Hák pre vlnitú škridlu zo žiarovo zinkovanej ocele	ks	12,000	30,45	365,40
33	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	88,000	1,80	158,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

07 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Mostová

ČS:

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 50240544

IČ DPH: SK2120235381

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 616,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	102 616,53	23,00%	23 601,80
Cena s DPH			126 218,33
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

07 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

102 616,53

PSV - PSV

100 776,79

713 - Izolácie tepelné	3 162,31
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 493,37
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	3 215,62
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	40 931,43
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	16 216,47
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	6 808,95
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	26 948,64

M - M

711,87

95-M - Revízie	711,87
----------------	--------

OST - OST

1 127,87

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

07 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 616,53

D PSV

PSV

100 776,79

D 713

Izolácie tepelné

3 162,31

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.príemer do 38 mm	m	110,500	5,04	556,92
2	M	283310028000.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 15x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	48,960	5,67	277,60
3	M	283310028100.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 20x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	6,120	5,74	35,13
4	M	283310028200.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 28x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	12,750	7,94	101,24
5	M	28331002830.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 35x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	44,880	9,61	431,30
6	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.príemer 39-70 mm	m	106,000	6,31	668,86
7	M	283310028300.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 42x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	91,800	8,93	819,77
8	M	283310028500.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 54x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	16,320	13,74	224,24
9	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	25,000	1,89	47,25

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 493,37

10	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	16,000	3,97	63,52
11	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	16,000	8,84	141,44
12	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	3,000	7,39	22,17
13	M	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	3,000	50,47	151,41
14	K	722221185.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	3,000	7,91	23,73
15	M	551210022600.S	Ventil poistný pre kúrenie 1 1/4", PN 10, mosadz	ks	3,000	63,57	190,71
16	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	6,34	6,34
17	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	15,74	15,74
18	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	7,06	7,06
19	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	20,34	20,34
20	K	722221375.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	6,000	7,97	47,82
21	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	6,000	33,04	198,24
22	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	14,68	14,68
23	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	69,58	69,58
24	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	17,000	5,99	101,83
25	M	551270007540.S	Odvzdušňovač samoodvzdušňovaci	ks	15,000	16,37	245,55
26	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	25,67	25,67
27	M	388240001300.S	Vodomer 3/4"	ks	1,000	29,47	29,47
28	K	722270205.S	Montáž zariadenia pre úpravu vody 3/4"	ks	1,000	11,57	11,57
29	M	436320007400	Úpravovňa vody	ks	1,000	2 057,00	2 057,00
30	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,000	1,50	49,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				3 215,62
31	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	3,000	126,87	380,61
32	M	484810006000	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 32 s čerpadlom 2 60, výkon 51/25,5 kW	sada	3,000	893,67	2 681,01
33	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	28,000	5,50	154,00
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				40 931,43
34	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača	ks	1,000	30,50	30,50
35	M	484650000100.S	Rozdeľovač a zberač DN 50 mm	m	1,000	415,00	415,00
36	M	484650038600.S	Pevný stojan pre DN 50 mm, pre rozdeľovače a zberače	ks	2,000	50,40	100,80
37	K	732230003.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 250 do 400 l	ks	1,000	163,00	163,00
38	M	484420016900	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody 100-E, typ SVPA/SVPB v spojení so solárnymi systémami, čerpadlami a kotlami, objem 400 l	ks	1,000	1 268,00	1 268,00
39	K	732331000	Fiamcomat s objemom V= 150l	ks	1,000	8 957,00	8 957,00
40	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou do 80 l	ks	3,000	26,37	79,11
41	M	484630006610	Nádoba expanzná s membránou 60 l	ks	3,000	217,00	651,00
42	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	kus	4,000	29,87	119,48
43	M	426110002300	Čerpadlo obehové	ks	4,000	507,00	2 028,00
44	K	732460040.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie do 25 kW (vzduch-voda)	ks	3,000	1 827,00	5 481,00
45	M	484730000600	Tepelné čerpadlo vzduch-voda, výkon 17,5 kW bez funkcie chladenia (200-S AWB-E.D16(400V) 6,4 - 14,7kW A7/W35	ks	3,000	7 058,00	21 174,00
46	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	309,692	1,50	464,54
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				16 216,47
47	K	733151048.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 15/1,0 mm	m	48,000	29,87	1 433,76
48	K	733151054.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm	m	6,000	39,14	234,84
49	K	733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	12,500	49,97	624,63
50	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	44,000	73,64	3 240,16
51	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	12,000	98,00	1 176,00
52	K	733151066.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 54/2,0 mm	m	16,000	182,00	2 912,00
53	K	733166160.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	78,000	63,00	4 914,00
54	K	733181427.S	Montáž odkalovača	ks	3,000	27,80	83,40
55	M	551270020160.S	Odkalovač DN 32	ks	3,000	361,00	1 083,00
56	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	110,000	1,50	165,00
57	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	24,000	1,24	29,76
58	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	78,000	1,14	88,92
59	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	100,000	2,31	231,00
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				6 808,95
60	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	4,61	9,22
61	M	551290010	Priamy termostatický ventil R1/2"	ks	1,000	15,04	15,04
62	M	5512900101	H-kus na pripojenie radiátora	ks	1,000	26,37	26,37
63	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	5,74	34,44
64	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	6,000	14,29	85,74
65	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	6,24	18,72
66	M	551210044800.S	Guľový ventil 1"	ks	3,000	23,61	70,84
67	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	18,000	7,70	138,60
68	M	551210046000.S	Guľový ventil 1 1/4"	ks	18,000	32,60	586,80
69	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	17,000	9,87	167,79
70	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2"	ks	17,000	46,58	791,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	8,000	12,57	100,56
72	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	8,000	72,14	577,12
73	K	734241214.S	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 3/4	ks	2,000	15,24	30,48
74	K	734241215.S	Ventil spätný závitový - priamy G 1	ks	3,000	18,71	56,13
75	K	734241216.S	Ventil spätný závitový - priamy G 5/4	ks	9,000	26,34	237,06
76	K	734241217.S	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4	ks	1,000	30,89	30,89
77	K	734241218.S	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 2	ks	1,000	44,56	44,56
78	K	734296130.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 s ručným ovládaním	ks	3,000	11,57	34,71
79	M	551210037800.S	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz	ks	3,000	86,57	259,71
80	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	3,000	14,57	43,71
81	M	551210037800.S	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz	ks	3,000	80,47	241,41
82	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	3,000	172,32	516,96
83	K	734296190.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	ks	4,000	13,52	54,08
84	M	551210038000.S	Ventil zmiešavací trojcestný 6/4", PN 10 mosadz	ks	4,000	256,30	1 025,20
85	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	4,000	166,89	667,56
86	K	734411111.S	Teplomer	ks	19,000	27,56	523,64
87	K	734424120.S	Montáž tlakomera	ks	5,000	56,37	281,85
88	M	388430004400.S	Tlakomer	ks	5,000	10,57	52,85
89	M	341730004800.S	Teplotné čidlo IP 54 teplotný senzor určený do vonkajšieho prostredia	ks	1,000	60,30	60,30
90	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	75,000	0,33	24,75

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	26 948,64			
91	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	16,71	16,71
92	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VKP 22, šxvxhľ 600x1200x100 mm	ks	1,000	263,47	263,47
93	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	14,42	14,42
94	K	735311206.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	563,280	41,26	23 240,93
95	K	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	1,000	16,34	16,34
96	M	484650035600.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhľ 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	271,00	271,00
97	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	40,26	40,26
98	K	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	18,46	18,46
99	M	484650036200.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhľ 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	486,27	486,27
100	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	40,26	40,26
101	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	2,000	18,46	36,92
102	M	484650036400.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhľ 696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	2,000	563,87	1 127,74
103	M	551240012000.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	2,000	52,62	105,24
104	K	735311750.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	ks	1,000	17,87	17,87
105	M	484650041600.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 2 - 4 okruhy, šxvxhľ 550x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	1,000	133,39	133,39
106	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	3,000	20,52	61,56
107	M	484650041800.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 okruhov, šxvxhľ 950x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	3,000	192,60	577,80
108	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	200,000	2,40	480,00

D M M

711,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		95-M	Revízie				711,87
109	K	950507208	Servisné spustenie a regulácie do prevádzky	kus	1,000	309,87	309,87
110	K	950507211	Revízná správa na tlakové nádoby	ks	4,000	100,50	402,00
D		OST	OST				1 127,87
111	K	HZS-004	Vyregulovanie systému	ks	1,000	335,87	335,87
112	K	HZS-005	Vykurovací skúška	hod	72,000	11,00	792,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

08 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Mostová

ČS:

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 50240544

IČ DPH: SK2120235381

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 194,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	48 194,70	23,00%	11 084,78
Cena s DPH		v EUR	59 279,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

08 - Elektroinštalácia

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 194,70

M - Práce a dodávky M

48 194,70

21-M - Elektromontáže

48 194,70

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

08 - Elektroinštalácia

Miesto: Mostová

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ: Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 194,70

D M Práce a dodávky M

48 194,70

D 21-M Elektromontáže

48 194,70

1	M	3410103000	Káble silové CYKY - O 2x1,5mm2	m	50,000	0,90	45,00
2	M	3410104300	Káble silové CYKY - O 3x1,5mm2	m	250,000	1,05	262,50
3	M	3410105000	Káble silové CYKY - J 3x1,5mm2	m	1 300,000	1,03	1 339,00
4	M	3410105100	Káble silové CYKY - J 3x2,5mm2	m	1 100,000	1,70	1 870,00
5	M	3410109200	Káble silové CYKY - J 5x2,5mm2	m	70,000	2,49	174,30
6	M	3410109300	Káble silové CYKY - J 5x4mm2	m	90,000	4,97	447,30
7	M	3410945800	Káble silové CYKY - J 5x10mm2	m	20,000	11,96	239,20
8	M	3412100160	Káble silové bezhalogénové N2XH-J 3x1,5mm2	m	160,000	1,70	272,00
9	M	3412100200	Vodič CY 4mm2, zelenožltý	m	120,000	1,06	127,20
10	M	3412100250	Vodič CY 25mm2, zelenožltý	m	25,000	6,05	151,25
11	M	3452100320	Krabica ASD	ks	70,000	0,55	38,50
12	M	3452100500	Krabica KPR 68KA hlboká vč.veka	ks	90,000	1,69	152,10
13	M	3451809800	Trubka ohybná K50 32mm PVC	m	20,000	1,35	27,00
14	M	3451835870	Krabica KT250 vč.veka a ekvipotenciálnej prípojnice 1809	ks	2,000	26,34	52,68
15	M	3458311105	Svorka wago 3x2,5	ks	250,000	0,38	95,00
16	M	3458311108	Svorka wago 5x2,5	ks	80,000	0,74	59,20
17	M	3482253809	Svorka ZSA 16	ks	20,000	1,02	20,40
18	M	3483566021	Páska Cu na ochranné pospojovanie	ks	20,000	1,03	20,60
19	M	1112538022	Popisovacie štítky káblov	ks	42,000	0,45	18,90
20	M	1111120008	Sádra štukatárska	kg	450,000	0,79	355,50
21	M	Pol3	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	51,00	153,00
22	K	1561005230	Svorka SJ 02	ks	15,000	2,87	43,05
23	K	1561122500	Zvodový vodič AlMgSi 8mm / 1 kg = cca 7m /	kg	15,000	12,37	185,55
24	K	210010036	Montáž ohybnej ochrannej trubky fi 32 pevne uchytenej	m	45,000	1,69	76,05
25	K	210010046	Montáž prístrojovej krabice ASD 70 do muríva vč.vysekania kapies do muríva	ks	70,000	1,41	98,70
26	K	210010049	Montáž odbočnej krabice KPR 68KA, KI 68L/1-3 s viečkom bez zapojenia, vč.vysekania kapies do muríva	ks	90,000	1,69	152,10
27	K	210010301	Montáž krabice KO 125 vč.prípravy otvoru na osadenie	ks	5,000	5,67	28,35
28	K	210010311	Montáž ochranných ohybných trubiek do fi 32mm, pevne uchytенých	m	20,000	1,36	27,20
29	K	210020850	Zapojenie svoriek wago do 5x2,5mm2	ks	330,000	1,62	534,60
30	K	210100001	Ukončenie a zapojenie vodičov do 2,5mm2 na svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača	ks	106,000	1,00	106,00
31	K	210100002	Ukončenie a zapojenie vodičov do 6mm2 na svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača	ks	29,000	1,63	47,33
32	K	210100004	Ukončenie a zapojenie vodičov do 16mm2 na svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača	ks	5,000	1,78	8,90
33	K	210110041	Prístrojový rámček 1 násobný	ks	64,000	1,40	89,60
34	K	210110041.1	Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov zapustených pod omietku - radenie č.1, č.5, IP20	ks	16,000	8,88	142,08
35	K	210110043	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	6,89	20,67
36	K	210110043.1	Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov zapustených pod omietku - radenie č.6, č.7 IP20	ks	12,000	8,74	104,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	210110045	Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov zapustených pod omietku - radenie č.6+6, IP20	ks	2,000	7,70	15,40
38	K	210110046	Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov polozapustených pod omietku - radenie č.1, IP44	ks	3,000	11,54	34,62
39	K	210110112	Osadenie, nastavenie a zapojenie jednonásobných zásuviek - montáž pod omietku IP44	ks	1,000	12,56	12,56
40	K	210111011	Osadenie, nastavenie a zapojenie šporákových vypínačov - montáž pod omietku	ks	1,000	17,54	17,54
41	K	210111011.1	Osadenie a nastavenie rámkov spínačov a zásuviek	ks	64,000	0,45	28,80
42	K	210111021	Osadenie, nastavenie a zapojenie havarijného STOP - montáž na povrch IP55	ks	1,000	16,38	16,38
43	K	210120130	Osadenie, nastavenie a zapojenie jednonásobných zásuviek - montáž pod omietku IP20	ks	36,000	8,99	323,64
44	K	210190001	Kompletizácia plastových rozvodníc 24modulových	ks	1,000	13,07	13,07
45	K	210190003	Kompletizácia plastových rozvodníc 96 modulových	ks	1,000	48,52	48,52
46	K	210190004	Osadenie, nastavenie a upevnenie plastových rozvodníc do 56 modulov, vč.vysekania niky do muriva	ks	1,000	61,24	61,24
47	K	210190004.1	Montáž a zapojenie výkonového ističa do 160A vč.vypínacej cievky	ks	1,000	50,23	50,23
48	K	210190005	Montáž a zapojenie meracieho transformátora prúdu 50/5	ks	1,000	23,57	23,57
49	K	210190006	Osadenie, nastavenie a upevnenie plastových rozvodníc do 96 modulov, vč.vysekania niky do muriva	ks	1,000	77,90	77,90
50	K	210190006.1	Montáž a zapojenie modulárneho zvodíča prepätia 4 pólového	ks	1,000	7,56	7,56
51	K	210190007	Montáž a zapojenie modulárneho prúdového chrániča 2 pólového do 25A	ks	4,000	5,51	22,04
52	K	210190007	Montáž a zapojenie modulárneho prúdového chrániča 2 pólového do 25A	ks	1,000	5,12	5,12
53	K	210190008	Montáž a zapojenie modulárneho prúdového chrániča 2 pólového do 50A	ks	4,000	5,96	23,84
54	K	210190009	Montáž a zapojenie modulárneho vypínača do 63A	ks	1,000	6,40	6,40
55	K	210190010	Montáž a zapojenie modulárneho ističa 1 pólového do 25A	ks	32,000	4,16	133,12
56	K	210190011	Montáž a zapojenie modulárneho ističa 3 pólového do 25A	ks	6,000	5,50	33,00
57	K	210190012	Montáž a zapojenie modulárneho ističa 3 pólového do 63A	ks	2,000	8,06	16,12
58	K	210190013	Zapojenie ochranných svorkovnic PE,PEN	ks	4,000	12,99	51,96
59	K	210190014	Osadenie samolepiaceho výrobného štítku	ks	2,000	0,30	0,60
60	K	210190015	Osadenie samolepiacej výstražnej tabule	ks	2,000	0,30	0,60
61	K	210190016	Popisovanie a osadenie samolepiacich popisovacích štítkov	ks	55,000	0,38	20,90
62	K	210200001	Výsekanie kapies, montáž a zapojenie krabice KT250 vč.ekvipotenciálnej prípojnice	ks	2,000	24,56	49,12
63	K	210200001.1	"A" Svielight A2117-120.LED4 2x10,4W, 230V IP40 - montáž vč.zapojenia	ks	23,000	30,54	702,42
64	K	210200002	"B" Svielight A2257-TW.LED.4 2x25W, TW raster, 230V IP40 - montáž vč.zapojenia	ks	4,000	28,74	114,96
65	K	210200003	"C" Svielight A2307-TW.LED.4 2x30W, TW raster, 230V IP40 - montáž vč.zapojenia	ks	22,000	26,34	579,48
66	K	210200004	"D" Svielight A2357-TW.LED.4 2x35W, TW raster, 230V IP40 - montáž vč.zapojenia	ks	2,000	32,56	65,12
67	K	210200005	"E" Svielight I1377AC872.LED 1-120 LED, 230V IP65 - montáž vč.zapojenia	ks	3,000	30,54	91,62
68	K	210200006	"F" Svielight EDRE24/24W/B/1/SE/X/WH/4000 -2585 lm, 230V IP20 - montáž vč.zapojenia	ks	8,000	30,58	244,64
69	K	210200007	"G" Svielight STMLUX 128 4K4400 IP44 NS4K4400 lm - montáž vč.zapojenia	ks	4,000	30,17	120,68
70	K	210200008	"H" Svielight 0723182B montáž vč.zapojenia	ks	3,000	29,61	88,83
71	K	210200009	"J" Svielight STM LED-228 IP44 40W 6650 lm 4000K - montáž vč.zapojenia	ks	1,000	33,56	33,56
72	K	210200010	"K" Svielight ZNLED 329464W IP20, 230V - montáž vč.zapojenia	ks	16,000	42,56	680,96
73	K	210200011	"L" Svielight LED reflektor s čidlom prítomnosti, 10W 230V IP65 - montáž vč.zapojenia	ks	5,000	30,78	153,90
74	K	210200012	"M" Svielight núdzového osvetlenia LED - IP42, 230V, núdzový modul 1 hodín, NiCd batérie, 1W - montáž vč.zapojenia	ks	11,000	29,54	324,94
75	K	210200013	Lišta CR65443W 3000x35x35mm, biela - montáž	ks	11,000	39,69	436,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	210200014	Lišta CR65442W 2000x35x35mm, biela - montáž	ks	2,000	29,78	59,56
77	K	210200015	Spojka "L" CR65462W, biela - montáž	ks	3,000	10,57	31,71
78	K	210200016	Spojka stredová CR65452, biela - montáž	ks	9,000	7,05	63,45
79	K	210200017	Koncový napájač ľavý CR65450W, biely - montáž	ks	1,000	14,22	14,22
80	K	210200018	Koncovka CR65451W, biela - montáž	ks	1,000	0,70	0,70
81	K	210200019	Záves CR65459W, biely - montáž	ks	20,000	19,87	397,40
82	K	210220010	Montáž zemniaceho vodiča FeZn fi 10mm	m	40,000	3,50	140,00
83	K	210220101	Zvodový vodič AlMgSi fi 8 mm pevne uložený, vč.tvarovania, upevnenia a uloženia podpier s podložkami na lepenkovú strechu	m	55,000	5,07	278,85
84	K	210220111	Zvodový vodič AlMgSi fi 8 mm voľne uložený, vč.zaťahovania do ochranných trubiek	m	45,000	3,52	158,40
85	K	210220201	Montáž zbernej tyče vč.montáže a podstavca do 1m	ks	7,000	6,66	46,62
86	K	210220302	Montážbleskozvodných svoriek SP 1, SS, SO, SZ, SJ 02,	ks	57,000	1,48	84,36
87	K	210220351	Montáž ochranného pospojovania vodičom CY - 25mm2, voľne uloženého v ochrannej trubke	m	145,000	1,17	169,65
88	K	210220451	Zarazenie zemniacej tyče dl.2 m do zeminy	ks	15,000	8,80	132,00
89	K	210220520	Montáž svoriek na ochranné pospojovanie v kúpeľniach	ks	20,000	1,55	31,00
90	K	210290378	Zapojenie elektrických spotrebičov / el.rúra, digestor, odsávací ventilátor, el.vodárnička /	ks	11,000	32,00	352,00
91	K	210800001	Montáž kábla CYKY 2x1,5mm2, /3x1,5mm2, / pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	1 760,000	1,90	3 344,00
92	K	210800002	Montáž kábla CYKY 3x2,5mm2, pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	1 100,000	1,74	1 914,00
93	K	210800003	Montáž kábla CYKY 5x2,5mm2, pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	70,000	1,93	135,10
94	K	210800006	Montáž kábla CYKY 5x4mm2, pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	90,000	3,67	330,30
95	K	210800012	Montáž kábla CYKY 5x10mm2, pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	20,000	4,50	90,00
96	K	210950101	Osadenie popisovacích štítkov na káble	ks	42,000	0,55	23,10
97	K	210950113	Príplatok za zaťahovanie káblov o hmotnosti do 0,75kg/m do ochranných trubiek	m	20,000	0,93	18,60
98	K	210950201	Ukončenie a zapojenie vodičov do 25mm2 na svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača	ks	2,000	2,04	4,08
99	K	210950211	Zaťahovanie káblov a vodičov o hmotnosti do 0,75kg/m do náplne rozvádzačov a rozvodníc, vč.tvarovania	ks	42,000	3,55	149,10
100	K	3451202501	Krabica KO 125	ks	5,000	5,71	28,55
101	K	3540200400	Podperableskozvodového vedenia na ploché strechy PV 21 - plast/betón	ks	55,000	3,33	183,15
102	K	3540200500	Oceľový podstavec ku zbernej tyči	ks	7,000	11,41	79,87
103	K	3540705700	Svorka pripojovacia SP 1	ks	8,000	1,53	12,24
104	K	3540718700	Svorka spojovacia SS	ks	24,000	1,05	25,20
105	K	3544215500	Zachytávacia tyč JP 10	ks	7,000	6,53	45,71
106	K	3544219150	Zemniaca tyč ZT 20	ks	15,000	42,60	639,00
107	K	3544219600	Svorka okapová SO	ks	5,000	2,06	10,30
108	K	3544220150	Svorka skúšobná SZ	ks	5,000	2,31	11,55
109	K	3544229050	Zemniaci vodič FeZn fi 10mm	kg	28,000	4,16	116,48
110	K	3544229150	Označovací štítok zvodu	ks	5,000	1,01	5,05
111	K	3544233550	Trubka ochranná ohybná FXP 32	m	45,000	3,33	149,85
112	K	460200153	Ručný výkop zemniacej rýhy 35x40cm, zemina tr.3	m	25,000	8,40	210,00
113	K	460200303	Spátný ručný zásyp zemniacej rýhy 35x40cm, zemina tr.3	m	25,000	4,47	111,75
114	K	460200733	Betónový poter / 1 balenie = 25kg /	bal	3,000	5,59	16,77
115	K	950101003	Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie východzej revíznej správy do 8.333 € z nákladov montážnych prác	obj	1,000	106,00	106,00
116	K	950101203	Kontrola rozvádzačov s náplňou do 25 el.prístrojov	ks	1,000	24,56	24,56
117	K	950101204	Kontrola rozvádzačov s náplňou od 25 - do 50 el.prístrojov	ks	1,000	40,11	40,11
118	K	950103005	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 5x16mm2	ks	2,000	8,04	16,08
119	K	950104021	Meranie odporu nulových smýčiek 1 fáz.vedeníNN	okr	32,000	2,20	70,40
120	K	950104022	Meranie odporu nulových smýčiek 3 fáz.vedeníNN	okr	10,000	3,30	33,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	950104051	Meranie zemného odporu uzemnenia pre 1 zvod	mer	5,000	8,30	41,50
122	K	HZS000211	Stavebnomontážne práce menej ako 8 hodín, / rezanie okapového betónového chodníka vč.spätnej úpravy /	hod	5,000	28,41	142,05
123	K	Pol10	PPV - podiel pridruženej výroby	%	6,000	6,80	40,80
124	M	3472000001	"A" Svetidlo A2117-120.LED4 2x10,4W, 230V IP40	ks	23,000	206,34	4 745,82
125	M	3472000002	"B" Svetidlo A2257-TW.LED.4 2x25W, TW raster, 230V IP40	ks	4,000	177,40	709,60
126	M	3472000003	"C" Svetidlo A2307-TW.LED.4 2x30W, TW raster, 230V IP40	ks	22,000	203,64	4 480,08
127	M	3472000004	"D" Svetidlo A2357-TW.LED.4 2x35W, TW raster, 230V IP40	ks	2,000	229,70	459,40
128	M	3472000005	"E" Svetidlo I1377AC872.LED 1-120 LED, 230V IP40	ks	3,000	83,54	250,62
129	M	3472000006	"F" Svetidlo EDRE24/24W/B/1/SE/X/WH/4000 EDRE-2585 lm, 230V IP20	ks	8,000	95,87	766,96
130	M	3472000007	"G" Svetidlo 128 4K4400 IP44 NS4K4400 lm	ks	4,000	46,21	184,84
131	M	3472000008	"H" Svetidlo 0723182B	ks	3,000	64,50	193,50
132	M	3472000009	"J" Svetidlo LED-228 IP44 40W 6650 lm 4000K	ks	1,000	126,34	126,34
133	M	3472000010	"K" Svetidlo ZNLED 329464W IP20, 230V	ks	16,000	148,54	2 376,64
134	M	3472000011	"L" Svetidlo LED reflektor s čidlom prítomnosti, 10W 230V IP65	ks	5,000	109,56	547,80
135	M	3472000012	"M" Svetidlo núdzového osvetlenia LED - IP42, 230V, núdzový modul 1 hodín, NiCd batérie, 1W	ks	11,000	59,00	649,00
136	M	3472000013	Lišta CR65443W 3000x35x35mm, biela	ks	11,000	100,20	1 102,20
137	M	3472000014	Lišta CR65442W 2000x35x35mm, biela	ks	2,000	64,00	128,00
138	M	3472000015	Spojka "L" CR65462W, biela	ks	3,000	27,01	81,03
139	M	3472000016	Spojka stredová CR65452, biela	ks	9,000	10,21	91,89
140	M	3472000015.1	Koncový napájač ľavý CR65450W, biely	ks	1,000	14,31	14,31
141	M	3472000016.1	Koncovka CR65451W, biela	ks	1,000	2,09	2,09
142	M	3472000017	Záves CR65459W, biely	ks	20,000	17,07	341,40
143	M	3472000018	Recyklačné poplatky	ks	102,000	0,90	91,80
144	M	Pol11	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	205,47	616,41
145	K	Pol12	PPV - podiel pridruženej výroby	%	6,000	36,00	216,00
146	K	Pol13	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	14,74	44,22
147	K	Pol14	PPV - podiel pridruženej výroby	%	2,000	12,56	25,12
148	K	Pol14	PPV - podiel pridruženej výroby	%	6,000	49,58	297,48
149	M	210800100	Odpojenie a demontáž jestvujúcej náplne rozvádzača RH, RK s výzbrojom do 50 elektrických zariadení	ks	2,000	46,89	93,78
150	M	210800101	Obsekanie jestvujúceho rozvádzača RH zapusteného do muriva	m	5,000	30,68	153,40
151	M	210800102	Vyhľadanie jestvujúcich svetelných a zásuvkových okruhov	ks	40,000	10,26	410,40
152	M	210800103	Demontáž jestvujúceho rozvádzačov o hmotnosti do 100kg	ks	2,000	40,24	80,48
153	M	210800104	Odpojenie a demontáž jestvujúcich spínacích, zásuvkových a osvetľovacích zariadení	hod	96,000	27,17	2 608,32
154	M	210800105	Stavebno-montážne práce v rozsahu viac ako 4 hodín, ale menej ako 8 hodín / prierazy tehlovým murivom do hr.35cm /	hod	7,000	31,26	218,82
155	M	210800106	Stavebno-montážne práce v rozsahu menej ako 4 hodín / prierazy betonovým stropom do hr.35cm /	hod	3,000	46,81	140,43
156	M	345126035	Preskúšanie funkčnosti svetelných, zásuvkových a motorických okruhov	hod	8,000	30,26	242,06
157	M	3570100300	Rozvodnica zapustená plast-plech BF-U-4/96-C 96M IP30, plechové dvere	ks	1,000	300,40	300,40
158	M	3570100400	Istič výkonový BC 160 NT 305-50-D / 40-50A / vč.vypínacej cievky	ks	1,000	299,87	299,87
159	M	3570100500	Merací transformátor prúdu MTP 50/5-0,5-S	ks	3,000	87,45	262,35
160	M	3570100600	Zvodič prepätia 4 pólový SPBT12-280-3+NPE50 184750 B+C 3P+N/PE 50kA tn-s, tt	ks	1,000	305,89	305,89
161	M	3570100700	Prúdový chránič modulárny 6/B/1N 030AC	ks	1,000	70,56	70,56
162	M	3570100800	Prúdový chránič modulárny 10/B/1N 030AC	ks	1,000	59,60	59,60
163	M	3570100900	Prúdový chránič modulárny 16/B/1N 030AC	ks	2,000	68,94	137,88
164	M	3570101100	Prúdový chránič modulárny 40/B/1N 030AC	ks	4,000	163,00	652,00
165	M	3570101400	Istič modulárny 1 pólový 2/1/B	ks	1,000	12,54	12,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	M	3570101500	Istič modulárny 1 pólový 6/1/B	ks	1,000	5,55	5,55
167	M	3570101600	Istič modulárny 1 pólový 10/1/B	ks	7,000	3,78	26,46
168	M	3570101700	Istič modulárny 1 pólový 10/1/C	ks	4,000	5,17	20,68
169	M	3570101800	Istič modulárny 1 pólový 16/1/B	ks	16,000	3,97	63,52
170	M	3570101900	Istič modulárny 3 pólový 16/3/B	ks	2,000	14,23	28,46
171	M	3570102000	Istič modulárny 3 pólový 20/3/B	ks	1,000	16,57	16,57
172	M	3570102200	Istič modulárny 3 pólový 32/3/B	ks	1,000	18,07	18,07
173	M	3570102300	Istič modulárny 3 pólový 40/3/B	ks	1,000	36,57	36,57
174	M	Pol5	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	21,57	64,71
175	K	Pol6	PPV - podiel pridruženej výroby	%	6,000	3,08	18,48
176	M	3570100100	Rozvodnica zapustená plast-plech KLV-24UPS-F 24+4M IP30, plechové dvere	ks	1,000	48,74	48,74
177	M	3570101000	Prúdový chránič modulárny 25/B/1N 030AC	ks	1,000	128,69	128,69
178	M	3570101300	Vypínač modulárny 63/3	ks	1,000	40,57	40,57
179	M	3570101500	Istič modulárny 1 pólový 6/1/B	ks	1,000	5,41	5,41
180	M	3570101800	Istič modulárny 1 pólový 16/1/B	ks	2,000	3,89	7,78
181	M	3570102100	Istič modulárny 3 pólový 20/3/C	ks	3,000	24,31	72,93
182	M	Pol7	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	3,60	10,80
183	K	Pol8	PPV - podiel pridruženej výroby	%	6,000	1,02	6,12
184	M	3470010010	Spínač č.1 - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	12,000	5,70	68,40
185	M	3470010020	Spínač č.5 - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	4,000	6,03	24,12
186	M	3470010030	Spínač č.6 - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	9,000	7,11	63,99
187	M	3470010040	Spínač č.6+6 - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	2,000	10,56	21,12
188	M	3470010050	Spínač č.7 - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	3,000	8,06	24,18
189	M	3470010060	Spínač č.1 - komplet vč.krytu IP44, biely	ks	3,000	11,50	34,50
190	M	3470010080	Šporákový vypínač zapustený 39 563-23C	ks	1,000	25,31	25,31
191	M	3470010090	Havarijné STOP tlačidlo nástenné so sklom IP55	ks	1,000	47,51	47,51
192	M	3470010100	Zásuvka 1 násobná, zapustená - komplet vč.krytu IP20, biela	ks	36,000	5,99	215,64
193	M	Pol9	Zásuvka 1 násobná, polozapustená - komplet vč.krytu IP44, biela	ks	1,000	13,08	13,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

09 - Vzduchotechnika

Časť:

09.1 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Mostová

ČS:

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 50240544

IČ DPH: SK2120235381

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 808,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	1 808,44	23,00%	415,94
Cena s DPH			2 224,38
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

09 - Vzduchotechnika

Časť:

09.1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 808,44

21-M - Elektromontáže

1 808,44

D1 - D1

1 225,00

D2 - Ostatné

583,44

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

09 - Vzduchotechnika

Časť:

09.1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 808,44

D 21-M

Elektromontáže

1 808,44

D D1

D1

1 225,00

1	K	M	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	25,000	16,89	422,25
2	K	M.1	Doplnenie rozvádzača RH	ks	1,000	174,00	174,00
3	M	T	Doplnenie rozvádzača RH - prúdový chránič 25A/4p/30mA, istič C10A/3; istič C16A/1	ks	1,000	160,50	160,50
4	K	M.2	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 3x1,5	m	25,000	2,00	50,00
5	M	T.1	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	26,000	1,96	50,96
6	K	M.3	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 5x1,5	m	24,000	2,50	60,00
7	M	T.2	Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5	m	26,000	1,99	51,74
8	K	M.4	Prívod - zapojenie - Rekuperátor	ks	1,000	40,56	40,56
9	K	M.5	Prívod - zapojenie - Kondenzačná jednotka	ks	1,000	42,69	42,69
10	K	M.6	Prestup	ks	1,000	172,30	172,30

D D2

Ostatné

583,44

11	K	Pol1	Nešpecifikované práce	h	8,000	29,14	233,12
12	K	Pol2	Podružný materiál	%	3,000	2,36	7,08
13	K	Pol15	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	5,06	30,36
14	K	Pol16	Mimostavenisková preprava	%	2,000	6,44	12,88
15	K	Pol17	Revízná správa	ks	1,000	129,00	129,00
16	K	Pol18	Projektová dokumentácia - skutočné prevedenie	ks	1,000	171,00	171,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

09 - Vzduchotechnika

Časť:

09.2 - Rekuperačné jednotky

JKSO:

Miesto: Mostová

ČS:

Dátum: 31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 50240544

IČ DPH: SK2120235381

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 014,82
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	45 014,82	23,00%	10 353,41
Cena s DPH			55 368,23
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

09 - Vzduchotechnika

Časť:

09.2 - Rekuperačné jednotky

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45 014,82

93 - Montáž vzduchotechnických zariadení

45 014,82

VZT - Rekuperácia

30 775,82

D1 - Ostatné náklady

14 239,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

09 - Vzduchotechnika

Časť:

09.2 - Rekuperačné jednotky

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 014,82

D 93

Montáž vzduchotechnických zariadení

45 014,82

D VZT

Rekuperácia

30 775,82

1	K	Pol19	Rekuperačná jednotka vo vnútornom vyhotovení ; prívod vzduchu: 1200m3/h, odvod vzduchu:1200m3/h, napájanie: 400V/3f/50Hz, hmotnosť: 355kg; protiprúdový výmenník tepla, príkon ventilátorov 0,6kW, priamy výparník	ks	1,000	19 578,00	19 578,00
2	K	Pol20	Ovládací modul	ks	1,000	1 878,00	1 878,00
3	K	Pol21	Kondenzačná jednotka pre VZT jednotku Qchl=3,6kW, Qúh=4,0kW, príkon: 2,0kW, napájanie:230V/1f/50Hz	ks	1,000	2 257,00	2 257,00
4	K	Pol22	Oceľová konzola pre kondenzačnú jednotku	ks	1,000	168,00	168,00
5	K	Pol23	Medené potrubie d6/12mm + komunikačný kábel	bm	10,000	34,00	340,00
6	K	Pol24	Protidážďová žalúzia kruhová Ø315	ks	2,000	70,50	141,00
7	K	Pol25	TLmič hluku kruhová Ø315, dl. 0,9m	ks	4,000	187,00	748,00
8	K	Pol26	TLmič hluku kruhová Ø315, dl. 0,6m	ks	2,000	131,00	262,00
9	K	Pol27	Vetracia mriežka do kruhového potrubia s nastaviteľnými lamelami 325x75mm vrátane reg. klapky	ks	10,000	32,00	320,00
10	K	Pol28	Kruhová mriežka do potrubia Ø100	ks	2,000	19,57	39,14
11	K	Pol29	Kruhové SPIRO potrubie Ø315 + tvarovky 30%	bm	64,000	36,47	2 334,08
12	K	Pol30	Kruhové SPIRO potrubie Ø200 + tvarovky 20%	bm	25,000	17,84	446,00
13	K	Pol31	Kruhové SPIRO potrubie Ø160 + tvarovky 20%	bm	2,000	16,57	33,14
14	K	Pol32	Kruhové SPIRO potrubie Ø100 + tvarovky 20%	bm	15,000	7,89	118,35
15	K	Pol33	Tepléná izolácia zo syntetického kaučuku do interiéru v hr. 19mm	m2	53,000	39,87	2 113,11

D D1

Ostatné náklady

14 239,00

16	K	Pol34	Búranie a sekanie konštrukcií, vyhotovenie prestupov	ks	1,000	517,00	517,00
17	K	Pol35	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	ks	1,000	496,00	496,00
18	K	Pol36	Komplexné skúšky zariadení, zaškolenie prevádzky	ks	1,000	517,00	517,00
19	K	Pol37	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	589,00	589,00
20	K	Pol38	Montáž	ks	1,000	10 587,00	10 587,00
21	K	Pol39	Presun hmôt	ks	1,000	507,00	507,00
22	K	Pol40	Dopravné náklady	ks	1,000	536,47	536,47
23	K	Pol41	Odvod odpadu po realizácii	ks	1,000	489,53	489,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

10 - Fotovoltika

JKSO:

Miesto: Mostová

Objednávateľ:

Obec Mostová

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 31.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 50240544

IČ DPH: SK2120235381

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			56 613,21
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	56 613,21	23,00%	13 021,04
Cena s DPH			69 634,25
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

10 - Fotovoltika

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

56 613,21

21-M - Elektromontáže

56 613,21

D1 - D1

52 633,21

D2 - Ostatné

3 980,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budov školstva s č.234 na kultúrne a spoločenské centrum

Objekt:

10 - Fotovoltika

Miesto:

Mostová

Dátum:

31.08.2026

Objednávateľ:

Obec Mostová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 613,21

D 21-M

Elektromontáže

56 613,21

D D1

D1

52 633,21

1	K	MONTÁŽ	Montážne konštrukcie pre fotovoltiku	ks	1,000	4 125,00	4 125,00
2	M	MATERIÁL	Hliníková konštrukcia	ks	1,000	3 967,00	3 967,00
3	K	MONTÁŽ.1	Rapid Shutdown	ks	29,000	80,47	2 333,63
4	M	MATERIÁL.1	BFS-ESW11	ks	1,000	55,00	55,00
5	M	MATERIÁL.2	Rapid Shutdown BFS-A1	ks	29,000	64,38	1 867,02
6	K	MONTÁŽ.2	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	195,000	1,87	364,65
7	M	MATERIÁL.3	Trubka FXP 25	m	195,000	1,69	329,55
8	K	MONTÁŽ.3	MC4 Plug connector Pair	ks	4,000	5,06	20,24
9	M	MATERIÁL.4	MC4 Plug connector Pair	ks	4,000	4,40	17,60
10	K	MONTÁŽ.4	Solárny kábel	ks	448,000	3,30	1 478,40
11	M	MATERIÁL.5	KBE Solar DB Plus, 6mm, black	ks	224,000	1,70	380,80
12	M	MATERIÁL.6	KBE Solar DB Plus, 6mm, red	ks	224,000	1,68	376,32
13	K	MONTÁŽ.5	Kábel ohybný H07RN-F 5G6 guma čierny	m	10,000	2,80	28,00
14	M	MATERIÁL.7	Kábel ohybný H07RN-F 5G6 guma čierny	m	10,000	6,60	66,00
15	K	MONTÁŽ.6	CYKY-O 2x1,5	m	202,000	2,06	416,12
16	M	MATERIÁL.8	CYKY-O 2x1,5	m	202,000	1,70	343,00
17	K	MONTÁŽ.7	Kábel pevný CYKY-J 5x16 pvc čierny	m	25,000	3,68	92,00
18	M	MATERIÁL.9	Kábel pevný CYKY-J 5x16 pvc čierny	m	25,000	22,58	564,50
19	K	MONTÁŽ.8	Vodič medený CYA H07V-K 1x6 zz	m	199,000	2,06	409,94
20	M	MATERIÁL.10	Vodič medený CYA H07V-K 1x6 zz	m	199,000	2,00	398,00
21	K	MONTÁŽ.9	Vodič medený CYA H07V-K 1x25 zz	m	5,000	3,60	18,00
22	M	MATERIÁL.11	Vodič medený CYA H07V-K 1x25 zz	m	5,000	4,89	24,45
23	K	MONTÁŽ.10	Montáž - dátový kábel FTP	m	25,000	1,68	42,00
24	M	MATERIÁL.12	Kábel FTP Cat.6A 305m/box	m	25,000	1,36	34,00
25	K	MONTÁŽ.11	Montáž inverter	ks	2,000	405,00	810,00
26	M	MATERIÁL.13	SMA Sunny tripower 20-50	ks	2,000	6 358,00	12 716,00
27	K	MONTÁŽ.12	Canadian Solar 600Wp	ks	58,000	73,58	4 267,64
28	M	MATERIÁL.14	Canadian Solar 600Wp	ks	58,000	202,70	11 756,60
29	K	MONTÁŽ.13	SMA Energymeter	ks	1,000	77,51	77,51
30	M	MATERIÁL.15	SMA Energymeter	ks	1,000	510,00	510,00
31	K	MONTÁŽ.14	Montáž - rozvádzače	ks	2,000	481,00	962,00
32	M	MATERIÁL.16	Rozvádzač R-FVZ-DC	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
33	M	MATERIÁL.17	Rozvádzač R-FVZ-AC	ks	1,000	2 047,00	2 047,00
34	K	MONTÁŽ.15	Doplnenie rozvádzača RH	ks	1,000	221,00	221,00
35	M	MATERIÁL.18	Poistkový odpínač + 3xpoistka 10x38, 6A, gG	ks	1,000	22,69	22,69
36	M	MATERIÁL.19	Istič C63A/3	ks	1,000	77,41	77,41
37	K	MONTÁŽ.16	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	61,57	61,57
38	M	MATERIÁL.20	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	92,57	92,57

D D2

Ostatné

3 980,00

39	K	PG	Programovanie	ks	1,000	720,00	720,00
40	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	314,00	942,00
41	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	127,00	762,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	MP	Mimostavenisková preprava	%	2,000	478,00	956,00
43	K	RS	Revízia elektrickej inštalácie a zariadení	ks	1,000	300,00	300,00
44	K	PD	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	300,00	300,00

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: VOLNER STAV s.r.o., so sídlom Jasná ulica 272/19, 929 01 Veľké Dvorníky, IČO: 50240544 týmto vyhlasujem, že v zákazke na stavebné práce - predmet zákazky: „**Prestavba budovy školstva s.č.234 na kultúrne a spoločenské centrum**“

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám¹

b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:⁴~~

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
.....%, t. z.€ s DPH
2. navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno a sídlo	IČO	Kontaktná osoba v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Vo Veľkých Dvorníkoch dňa 31.08.2026

.....
Podpis a pečiatka uchádzača³

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

³ V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).